

Antet stanga

Beneficiar: Spitalul Orasenesc Harlau
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Spitalul Orasenesc Harlau
 Obiectul: 01 Cladire TBC
 Stadiul fizic: 01 Cladire TBC

Formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09A1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul pana la 150 Kg ciment la mc de beton	mc	2.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCA01A# - Sapaturi manuale de pamint,spatii limitate,L<1 M,h<1.5 M,vol.<20 MC,taluz vertical,mal nesprijinit	M CUB	25.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPCD01A1 - Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat in fundatii si radiere	kg	690.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPCC05A1 - Cofraje din scinduri de rasinoase, inclusiv sustinerile, pana la 6,00M inaltime, pentru beton armat, executat pentru completari sau refaceri la constructii existente, de tip special	mp	26.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPCB06A1 - Beton armat marca B150, turnat in fundatii cu talpi continue sau izolate, in radiere slab solicitate, la cladiri existente	mc	7.90		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	IZF09E01^ - Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistiroil Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	600003022 - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 1,32 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 50 mm	mp	157.50		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	41.25		
7	RPCI18A1 - Revizia invelitorii din tablazincata sau neagra plana la cladirile existente	mp	280.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCI23A1 - Reparatii la jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime semirotunde cu diametrul de 12,5 CM, 15 CM si 18 CM.	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	RPCJ49A1 - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	RPCR54A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate in trei straturi manual	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	13.50		
11	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Ofertant